

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
 (契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和5年度上半期)

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要 上段(変更前) 下段(変更後)	事業期間		契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
					上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)		
例	令和5年度 ○○線 道路舗装工事	阿久根市脇本地内	ほ装	施工延長 L=60.3m 舗装工 A=334.0㎡、雑工 1.0式	令和5年5月1日	～ 令和5年8月31日	1,500,000円	設計時と比較し、表層のひび割れに進行が見られたため、数量及び延長を変更し、工期の延長を行った。
				施工延長 L=75.3m 舗装工 A=400.0㎡、雑工 1.0式	令和5年5月1日	～ 令和5年10月6日	1,650,000円	
1	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業市道高之口佐潟線(西目)道路改良工事	阿久根市西目地内	土木	施工延長 L=104.4m 舗装工 A=594.0㎡、防護柵工 1式、区画線工 1式、雑工 1.0式	令和5年4月10日	～ 令和5年9月6日	6,820,000円	No.2+9.0右側において、視認性が悪く河川へ転落する恐れがあることから、ラバーポールを4本設置し、また既設アスファルト舗装を剥ぎ取ったところ、コンクリート塊が確認されたため、処分費等を追加した。
				施工延長 L=104.4m 舗装工 A=610.0㎡、防護柵工 1式、ラバーポール設置 4本、区画線工 1式、雑工 1.0式			7,161,774円	
2	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業市道折口大辺志線(折口)道路改良工事	阿久根市折口地内	土木	施工延長 L=210.0m 土工 1.0式、舗装工 A=609.0㎡、排水工 L=225m、法面保護工 1式、雑工 1.0式	令和4年8月5日	～ 令和5年6月5日	32,560,000円	湧水が確認されたことから暗渠工を追加した。また、切土後の土質状況により法面保護工の工種を変更し、実績に応じ木根等の処理数量の変更を行った。
				施工延長 L=210.0m 土工 1.0式、舗装工 A=609.0㎡、排水工 L=261m、法面保護工 1式、雑工 1.0式			35,732,000円	
3	令和5年度 番所丘公園遊歩道改修工事	阿久根市西目地内	土木	施工延長 1号遊歩道 L=19.0m 2号遊歩道 L=49.5m 3号遊歩道 L=22.0m 表層工 1式、路盤工 1式	令和5年5月16日	～ 令和5年12月1日	15,290,000円	2号遊歩道階段部分の、土質区分の変更を行った。これに伴い、当初設計にて施工が困難となったそれぞれを工法の変更を行った。また、立木の処分数量を実績に応じて変更を行った。
				施工延長 1号遊歩道 L=19.0m 2号遊歩道 L=49.5m 3号遊歩道 L=22.0m 表層工 1式、路盤工 1式			16,962,000円	
4	令和5年度 道路維持修繕事業 丸尾線 道路改修工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	施工延長 L=32.6m 法面工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式	令和5年6月30日	～ 令和5年11月1日	2,475,000円	既設側溝を再利用し敷設する計画であったが、撤去した結果、破損がひどく再利用設置が不可であったため新材に変更した。
				施工延長 L=18.6m 法面工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式			2,904,000円	

5	西目小学校遊具移設工事	阿久根市西目地内	土木	遊具移設工(チェーンホール吊り輪) 1式 遊具移設工(サージेंटジャンプ) 1式 遊具移設工(平行棒) 1式 コンクリートはつり工(トンネルリング) 1式	令和5年6月30日	～	令和5年11月1日	374,000円	当初、2組のうち1組を移設し平行棒が段違いになるよう設置することとしていたが、学校との打ち合わせにおいて、1組を撤去する方がより安全に遊具を使用できるとの提案があったことから、1組の平行棒の撤去・処分工を追加した。
				遊具移設工(チェーンホール吊り輪) 1式 遊具移設工(サージेंटジャンプ) 1式 遊具移設工(平行棒) 1式 コンクリートはつり工(トンネルリング) 1式 遊具撤去・処分工(平行棒) 1式				427,000円	
6	総合運動公園駐車場区画線改修工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	施工部下地調整工 A=100.0㎡ 区画線消去 L=2142.3m 区画線設置 実線 L=1939.8m 区画線設置 ゼブラ L=105.0m 区画線設置 矢印・記号・文字 L=97.5m	令和5年7月6日	～	令和5年12月7日	8,305,000円	着工前測量及び設計照査の結果に基づき、区画線(設置及び消去)並びに第6駐車場の施工部下地調整工の数量を変更するものである。
				施工部下地調整工 A=180.0㎡ 区画線消去 L=1933.2m 区画線設置 実線 L=1991.2m 区画線設置 ゼブラ L=125.8m 区画線設置 矢印・記号・文字 L=72.8m				8,307,000円	
7	社会資本整備総合交付金事業 春畑住宅外部改修工事(8工区)	阿久根市西目地内	建築	鉄筋爆裂部補修 1.0㎡ 浮き部補修 11穴、ひび割れ部補修 23.8㎡	令和5年7月3日	～	令和5年9月15日	8,855,000円	足場設置後、施工数量調査(外壁改修)を実施した結果、改修数量に差異が生じたため、数量を変更した。
				鉄筋爆裂部補修 2.2㎡ 浮き部補修 329穴、ひび割れ部補修 60.1㎡				9,387,000円	
8	令和5年度 ふるさと景観整備事業 あくねサンセットライン伐開委託	阿久根市大川地内	土木	施工延長 L=40.0m 張コンクリート A=204.5㎡、交通誘導員配置 4日間	令和5年7月3日	～	令和5年10月31日	4,664,000円	着工前測量の結果により、張コンクリートの数量を変更し、施工数量の増に伴い、仮設工(交通誘導員・交通保安設備)の日数の変更を行った。
				施工延長 L=40.0m 張コンクリート A=228.0㎡、交通誘導員配置 5日間				5,000,000円	
9	令和5年度 市単独土地改良事業 折口東線外2施設農業用施設伐採業務委託	阿久根市折口・脇本地内	伐開	農業用施設伐採1式 農道2路線(折口東線、犬待前岡線)、水路1路線(古里)	令和5年6月30日	～	令和5年9月27日	341,000円	着工前測量に基づき、伐採範囲を現地協議した結果、伐採木の運搬、処分が増えたため、数量を変更した。
				農業用施設伐採1式 農道2路線(折口東線、犬待前岡線)、水路1路線(古里)				387,000円	
10	令和5年度 道路維持修繕事業 丸岡線外1線測量設計業務委託	阿久根市脇本地内	測量設計	業務延長 L=117.0m 測量業務 1.0式、設計業務 1.0式	令和5年5月11日	～	令和5年8月18日	2,475,594円	調査測量の結果、既設流末側溝が断面不足であることが判明したことから、付近河川に排水するために延長を増し、併せて工期の延長を行った。
				業務延長 L=146.3m 測量業務 1.0式、設計業務 1.0式	令和5年5月11日	～	令和5年9月29日	2,716,000円	

11	令和5年度 道路メンテナンス事業 橋梁(跨線橋)定期点検業務委託	阿久根市西目・栄町地内	土木	業務延長 L=44.4m 橋梁(跨線橋)定期点検業務 1.0式	令和5年6月23日	～	令和5年11月30日	4,341,040円	現地調査の結果、点検確認方法の見直しによる変更である。
				業務延長 L=44.4m 橋梁(跨線橋)定期点検業務 1.0式				5,015,000円	
12	令和4年度 道路メンテナンス事業 田島橋 修繕工事	阿久根市折口地内	土木	施工延長 L=30.0m 下部工補修工 1.0式、鋼材補修工 1.0式、支承取替工 1.0式、仮設工 1.0式、雑工 1.0式	令和4年9月9日	～	令和5年3月31日	67,650,000円	鋼材補修工の新設鋼材について、工場製作における防錆塗装の上に現場塗装を行い防錆処理を行う計画であったが、工場塗装された新設鋼材の上に現場塗装を行うと耐久防食機能を確保できないことが判明したことから、新設鋼材の設置後、工場塗料を剥ぎ取る必要があるため、素地調整工を追加するもの。また、旧塗料に鉛が含まれていることから、鉛中毒障害予防規則等関係法令に従い作業者の健康障害防止のため、塗膜粉塵防止剤による素地調整工を追加するもの。併せて工期を延長するものである。
				施工延長 L=30.0m 下部工補修工 1.0式、鋼材補修工 1.0式、支承取替工 1.0式、仮設工 1.0式、雑工 1.0式	令和4年9月9日	～	令和5年8月10日	68,962,000円	
13	社会資本整備総合交付金事業 春畑住宅浄化槽設置工事(2期)	阿久根市西目地内	管	アスファルト舗装 302㎡他	令和4年11月7日	～	令和5年7月28日	30,684,000円	老朽化していた浄化槽周り及び住棟前通路のアスファルト舗装の追加の他軽微な変更を行った。
				アスファルト舗装 497㎡他	令和4年11月7日	～	令和5年9月27日	31,737,000円	
14	令和4年度 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業 番所丘公園園路改修工事	阿久根市西目地内	土木	施工延長 L=173.4m 木質系舗装 A=546.6㎡、アスファルト舗装 A=237.5㎡	令和4年12月27日	～	令和5年3月10日	23,705,000円	設計時と比較し、表層のひび割れに進行が見られたため、数量及び延長を変更し、工期の延長を行った。
				施工延長 L=173.4m 木質系舗装 A=546.6㎡、アスファルト舗装 A=259.8㎡	令和4年12月27日	～	令和5年8月3日	23,803,000円	
15	令和4年災 市単独災害復旧事業 宇都迫地区 頭首工災害復旧工事	阿久根市鶴川内地内	土木	施工延長L=9.0m ブロック積工A=7㎡ 小口止工1式 腹付コンクリート工A=14㎡ 雑工1式	令和5年1月5日	～	令和5年4月28日	2,833,600円	着工前測量の結果による数量の変更。掘削の結果、提体から漏水があったため、埋め戻し(補充)コンクリートを追加した。4月上旬の降雨による河川水位上昇に伴い、作業不能となったため14日間の工期延期を行った。
				施工延長L=9.0m ブロック積工A=7㎡ 小口止工1式 腹付コンクリート工A=12㎡ 雑工1式	令和5年1月5日	～	令和5年5月12日	3,061,000円	
16	4災第282号 南畑川河川災害復旧工事	阿久根市大川地内	土木	復旧延長 L=9.5m ブロック積工 A=34.4㎡、雑工(ブロック積工)A=6.5㎡ 雑工(石積工)A=6.7㎡	令和5年2月6日	～	令和5年7月25日	5,093,000円	既設ブロックとの擦り付け区間にねじりが生じ、ブロック積工による施工が困難なことから石積工に変更する。また、当初工事用道路として計画していた里道が重機等の通行に不向きなことから工事用道路設置工事を追加した。
				復旧延長 L=9.5m ブロック積工 A=34.4㎡、雑工(石積工)A=12.9㎡ 工事用道路 L=50.0m				5,912,000円	

17	令和5年度 道路維持修繕事業 高松6号線 道路改修工事	阿久根市高松町地内	土木	施工延長 L=75.9m 土工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式	令和5年4月3日	～	令和5年8月30日	8,030,000円	着工前測量による変更、また掘削の結果ガス管が埋設されており、横断暗渠部に支障するため敷設替を追加するものである。
				施工延長 L=75.9m 土工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式				8,178,000円	
18	令和5年度 道路維持修繕事業 本町西線外3線 道路改修工事	阿久根市本町・赤瀬川地内	土木	施工延長 L=164.5m 舗装工 1.0式、安全施設工 1.0式、雑工 1.0式、仮設工 1.0式、土工 1.0式	令和5年4月4日	～	令和5年8月21日	5,456,000円	国道取付部の取付舗装及び着工前測量結果に伴い舗装工を追加し、併せて工期を延長するものである。
				施工延長 L=192.3m 舗装工 1.0式、安全施設工 1.0式、雑工 1.0式、仮設工 1.0式、土工 1.0式	令和5年4月4日	～	令和5年9月15日	7,269,000円	
19	令和4年度 交通安全対策補助(通学路緊急対策)事業 市道大田赤瀬川線(赤瀬川工区)測量設計業務委託	阿久根市赤瀬川地内	測量設計	大田赤瀬川線 L=0.25km 基準点測量 1式、現地測量 1式、路線測量 1式、用地測量 1式、道路詳細設計 0.25km	令和4年8月15日	～	令和5年6月30日	10,996,000円	復元測量の結果と現地占用状況とが不整合であり、境界確定ができない状況であることから、該当箇所について本業務から廃止を行った。
				大田赤瀬川線 L=0.24km 基準点測量 1式、現地測量 1式、路線測量 1式、用地測量 1式、道路詳細設計 0.24km				9,854,000円	
20	令和4年度 防災安全交付金事業市道椀線(鶴川内)測量設計業務委託	阿久根市鶴川内地内	測量設計	椀線 L=0.05km 現地測量 1式、路線測量 1式、用地測量 1式、歩道詳細設計 1式	令和5年7月4日	～	令和5年10月11日	3,352,184円	歩道詳細設計の結果、対象となる用地が確定したことから、結果に併せ数量の変更を行った。
				椀線 L=0.05km 現地測量 1式、路線測量 1式、用地測量 1式、歩道詳細設計 1式	令和5年7月4日	～	令和5年11月10日	4,108,000円	
21	令和4年度 的場地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	阿久根市大川地内	土木	施工延長 L=20.8m コンクリート吹付工 A=154.0㎡、モルタル吹付工 A=8.8㎡、張コンクリート工 A=10.4㎡、仮設防護柵工 L=16.0m	令和5年5月15日	～	令和5年10月6日	6,919,000円	着工前測量の結果に基づき数量の変更を行った。
				施工延長 L=20.8m コンクリート吹付工 A=159.0㎡、モルタル吹付工 A=6.9㎡、張コンクリート工 A=10.4㎡、仮設防護柵工 L=16.0m				7,000,000円	
22	令和5年度 市道堂山牧内線消火栓設置工事	阿久根市赤瀬川地内	水道施設	消火栓 1基、配水管布設L=5.0m	令和5年6月9日	～	令和5年9月6日	1,056,000円	試掘の結果、既設配水管との管割による数量及び延長の変更を行った。
				消火栓 1基、配水管布設L=6.1m				1,288,000円	